

Maître d'Ouvrage:

Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives

17, rue des Martyrs

38 054 GRENOBLE CEDEX 9

Opération:

Façades du bâtiment 10-05

17, rue des Martyrs - 38054 GRENOBLE

LOT n°09

Sols souples

C.C.T.P.

BET Structure

SORAETEC

Tél : 04.76.49.09.17

BET Electricité

INGENERGIE

Tél : 04.76.49.09.77

BET thermique - fluides

INGENERGIE

Tél : 04.76.49.09.77

Contrôleur Technique

VERITAS

Tél : 06.73.00.55.34

Coordonnateur SPS

VERITAS

Tél : 06.09.25.45.35

01 *Revêtements sols souples*

01-01 Généralités

L'entreprise devra impérativement se rendre sur site afin d'évaluer la consistance des travaux à réaliser.
Elle devra vérifier les métrés qui lui sont transmis lors de la consultation et prévenir à la remise de l'offre de prix le Maître d'Oeuvre en cas de différence notable entre ses relevés et les métrés transmis, faute de quoi elle s'engage à réaliser tous les travaux permettant une finition parfaite des Ouvrages décrits sur les plans et pièces écrites CCTP.

Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non exhaustivement les différents travaux à réaliser ;
L'Entreprise devra impérativement, préalablement à la remise de son offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la consistance des travaux à réaliser et prévoir toutes les sujétions inhérentes et indissociables à son lot et à une réalisation conforme au projet validé par le Maître d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.

01-01-01 Réception des supports

L'entrepreneur devra réceptionner les surfaces avant la pose de tout matériau. Faute d'avoir formulé des réserves sur la qualité des supports en temps utile, le présent lot sera tenu pour responsable des défauts.
Les colles employées devront être agréées par le fabricant de revêtement.

01-01-02 Qualité des matériaux

. L'entreprise devra obligatoirement remettre une offre conforme au présent descriptif.
. Elle devra préciser dans sa proposition la classification UPEC des matériaux employés et le cas échéant faire des réserves sur l'emploi de matériaux prévus qui seraient inadaptés à l'usage prévu.
Des échantillons seront proposés en temps utile au Maître d'Ouvrage pour que les coloris soient choisis assez tôt pour ne pas retarder la livraison.

01-01-03 Contenu dans les prix

L'approvisionnement sur le chantier.
La réception des supports.
Le ragréage de sols.
La fourniture, la pose et le collage des revêtements.
Les coupes et percements nécessaires.
. La fourniture et pose de seuils en limite avec les sols de nature différente.
. Le nettoyage des traces de colle et le cas échéant le coût des réfections de peinture dues à l'intervention du présent lot.
. Les reprises du collage pendant les deux ans suivant la réception là ou cela s'avère utile.
L'entreprise du présent lot aura à sa charge :
L'évacuation des gravoirs en décharge publique.
Le nettoyage en continu de la zone de travail.
Mise en oeuvre polyane de protection sur revêtements posés (pose et dépose avant réception).

01-01-04 D.T.U. référence

*.53.2 Revêtements de sol PVC collés
*.Guide pour la rénovation des sols, cas d'un nouveau revêtement de sol textile » (Cahiers du CSTB n° 2055-1 - janvier-février 1986)
* Cahier des Prescriptions Techniques "e-Cahiers "du C.S.T.B 3635 Septembre 2008 Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Rénovation

01-02 Préparation supports

Comprenant:
le traitement des microfissures = à 0.3 mm, et des éventuelles fissures
la fourniture et l'application éventuelle d'un primaire et de ragréage
la pose de seuils aux changements de nature de sol

01-03 Couche d'interposition

Mise en oeuvre d'une barrière anti remontées d'humidités capillaires type CEGEPRIM BH ou techniquement équivalent
pose suivant avis technique du fournisseur

Localisation : ensemble des sols souples de l'extension au RDC

01-04 Ragréages

Mise en oeuvre d'un enduit de lissage y compris dépoussiérage du support, lissage soigné manuel.
Classement UPEC : P3 sur support béton ou carrelage conservé
Charge /m2 : E.p environ 3 mm

Localisation : Ensemble des surfaces avec revêtements décrits ci-après

01-05 Sols PVC

Fourniture et pose sur supports préparés de revêtement en dalles P.V.C en les y compris coupes et découpes.
Marque: Forbo Sarlino ou équivalent saNs sous couche acoustique
Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant
Classement: UPEC: U4P3
Tenue au feu : M3
Épaisseur 2.2 mm

Localisation : Suivant plan des sols à tous les niveaux au droit de l'extension créée, compris traitement des paliers dans les escaliers créés (hors volées et interpaliers), et pose de sols souples au droit des fermetures des planchers du noyau central

01-06 Seuils

Mise en oeuvre de seuils inox encastrés formant arrêt, pose en feuillures de portes ou en arrêt de revêtement y compris découpes et toutes sujétions de pose, et pour l'arrêt des sols au droit des paliers de l'escalier créé tous niveaux
Nature : Inox
Mode fixation : Vissage + collage sous sol P.V.C

Localisation: au droit des changements de nature de sols et en arrêt des sols des paliers de l'escaliers créé

01-07 Polyane protection

Localisation : Au droit des locaux avec sols souples

01-08 Bande d'éveil à la vigilance

Comprenant : appel de vigilance par clous inox antidérapant par vissage et collage
Largeur 42 cm
Placés l'axe à 50 cm de la première marche en partie haute de la volée.
Compris contraste visuel de couleur sur ces reliefs.

Localisation : Au départ et au sommet de chaque volée d'escalier créée

01-09 Tapis brosse PMR

01-09-01 Cadre tapis brosse

Mise en oeuvre d'un tapis brosse conforme aux normes d'accessibilité PMR en vigueur composé de cornières assemblées et d'un tapis
Nature cornières : Aluminium brossé
Dimensions cornières : 10/10 mm
Dimension : 180 cm x 90 cm

Localisation : suivant plans, pose sans ressaut de tapis brosse au droit du sas d'entrée de l'extension créée

01-09-02 Tapis type Tuftiguard

Mise en oeuvre tapis brosse conforme aux normes d'accessibilité PMR en vigueur comprenant gratte pieds composé d'une ossature profils aluminium assemblés par agrafes métalliques, remplissage des profils par caoutchouc avec fibres synthétiques.
Marque : TUFTIGUARD ou équivalent

Localisation : Suivant plans,dans cadres tapis brosse décrit ci-dessus .

Lot : 09 Sols souples

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Récapitulation T.C.E

Lot : 09 Sols souples

Total Général :

Montant T.V.A :

Total Général T.T.C. :

SOMMAIRE

09	<i>Sols souples</i>	p 2
01	<i>Revêtements sols souples</i>	p 2
01-01	Généralités	p 2
01-01-01	Réception des supports	p 2
01-01-02	Qualité des matériaux	p 2
01-01-03	Contenu dans les prix	p 2
01-01-04	D.T.U. référence	p 2
01-02	Préparation supports	p 3
01-03	Couche d'interposition	p 3
01-04	Ragréages	p 3
01-05	Sols PVC	p 3
01-06	Seuils	p 3
01-07	Polyane protection	p 3
01-08	Bande d'éveil à la vigilance	p 3
01-09	Tapis brosse PMR	p 4
01-09-01	Cadre tapis brosse	p 4
01-09-02	Tapis type Tuftiguard	p 4
	<i>Recapitulation du Lot</i>	p 5
	<i>Recapitulation Tout Corps d'Etat</i>	p 6