

Maître d'Ouvrage:

HOMELAIN c/o Jean LAIN Mobilités

158 Avenue des Epinettes

73290 La Motte Servolex

Opération: Réaménagement d'une concession MG

Saint Christ Commune de Reventin Vaugris 38121

LOT n°11

Porte industrielle

C.C.T.P. / D.P.G.F.

Contrôleur Technique

ALPES CONTROLES

Coordonnateur SPS

ALPES CONTROLES

fm

01

Généralités

Fourniture, pose et raccordement porte conforme norme NF EN 13241-1
+ marquage CE et D.T.U 34.3 à jour

Cette notice descriptive n'a pour but que de lister non exhaustivement les
différents travaux à réaliser ;

L'Entreprise devra impérativement, préalablement à la remise de son
offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la
consistance des travaux à réaliser et prévoir toutes les sujétions
inhérentes et indissociables à son lot et à une réalisation conforme au
projet validé par le Maître d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et
de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.

Sont à la charge du présent lot:

- L'étude du dimensionnement des ouvrages et des caractéristiques des
matériaux à mettre en œuvre, pour l'ensemble du présent lot.

Total du Chapitre H.T.: Généralités

FM

Lot n° 11 Porte industrielle

02	Nomenclature		
02-01	<p>Porte extérieure vitrée livraison</p> <p>PORTE SECTIONALE RELEVANTE MOTORISÉE PLEINE ET VITRÉE</p> <p>Le poste comprend la dépose et l'évacuation en décharge agréée des panneaux de la porte pleine actuelle.</p> <p>Panneaux de porte pleins et vitrés à poser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - composées de sections articulées vitrées, suivant indications des plans de façades et comprenant : - Structure en aluminium réalisée à partir de profils tubulaires extrudés. - 3 Sections vitrées, en acrylique nombre et d'épaisseur suivant contrainte des volumes de type plexiglass optimal toute largeur sans profil intermédiaire vertical - Valeur $U_d=3.55 \text{ W/m}^2.K$ avec triple vitrage - Résistance au vent 149 km / h - Articulation par charnières sur section - Coulisement par galets dans rails profilés en acier galvanisé. - Butées de fin de course en partie relevée. - Ressorts de torsion et câbles de manoeuvre. - Joints d'étanchéité à l'air et à l'eau. - Poignée de manoeuvre intérieure. - Double verrous de condamnation à l'intérieur. - Sécurité parachute et sécurité fin de course conformes aux normes en vigueur. <p>Supports et pose</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ensemble posé sur supports métalliques existants (support comprenant poteaux pour fixation des coulisses, traverses de linteau et traverse haute support de ressorts). <p>- Teintes pour l'ensemble des portes (profils et panneaux) : Teinte au choix de l'architecte suivant permis de construire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manoeuvre électrique compris sécurités - Suspentes de maintien de rails et ressort à charge du présent lot, compris toutes sujétions, repris sur charpente métallique. <p>Compris raccordement sur alimentation électrique amenée à proximité par l'électricien</p> <p>Détection à l'ouverture / fermeture</p> <p>Localisation: accès espace livraison depuis l'extérieur</p>		
	<p>Dépose de la porte actuelle et de ses accessoires</p> <p>Remplacement des panneaux de la porte sectionale motorisée 4000 x 2400 ht avec sections pleines et 3 sections vitrées isolées</p>	U M2	1,00 1,00
02-02	<p>Porte extérieur pleine atelier</p> <p>PORTES SECTIONALES RELEVANTES MOTORISÉES PLEINE RAPIDE</p> <p>Le poste comprend la dépose et l'évacuation en décharge agréée des panneaux de la porte pleine actuelle et leur remplacement.</p> <p>Panneaux de porte pleine à poser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - composées de sections articulées , suivant indications des plans de façades et comprenant : - Structure en aluminium réalisée à partir de profils tubulaires extrudés. - Valeur $U_d=3.55 \text{ W/m}^2.K$ avec triple vitrage - Résistance au vent 149 km / h - Articulation par charnières sur section - Coulisement par galets dans rails profilés en acier galvanisé. - Butées de fin de course en partie relevée. - Ressorts de torsion et câbles de manoeuvre. 		

FM

- Joints d'étanchéité à l'air et à l'eau.
- Poignée de manoeuvre intérieure.
- Double verrous de condamnation à l'intérieur.
- Sécurité parachute et sécurité fin de course conformes aux normes en vigueur.

Supports et pose

- L'ensemble posé sur supports métalliques existants (support comprenant poteaux pour fixation des coulisses, traverses de linteau et traverse haute support de ressorts).

- Teintes pour l'ensemble des portes (profils et panneaux) : Teinte au choix de l'architecte suivant permis de construire

- Manoeuvre électrique compris sécurités existante

- Suspentes de maintien de rails et ressort à charge du présent lot, compris toutes sujétions, repris sur charpente métallique.

Compris raccordement sur alimentation électrique amenée à proximité par l'électricien

Détection à l'ouverture / fermeture

Localisation: accès espace atelier depuis l'extérieur

Dépose des panneaux de la porte actuelle

U 1,00

Panneaux porte sectionale motorisé 3500 x 4200 ht avec panneaux pleins et 3 panneaux vitrés

U 1,00

02-03

Porte intérieure télescopique coulissants manuelle

Mise en œuvre d'une porte coulissante manuelle à 2 vantaux vitrés
Les vantaux pourront coulisser indépendamment

Passage utile de 3,70 ml, hauteur 2,20 ml.

Vitrages de sécurité 44.2 minimum de 1,40 x 1,80 ml de hauteur par vantail dans cadres renforcés avec traverse intermédiaire

Fixation dans chevêtre prévu au lot charpente

Mise en œuvre en applique côté Showroom, compris caisson aluminium de 7,40 ml.

Coloris de l'ensemble portes et caisson toutes faces vues Noir RAL 9005

Nota : Au regard de l'encombrement, la portes pourra être chiffrée en télescopique

Localisation : Suivant plans, accès showroom depuis l'espace livraison

Porte coulissante télescopique manuelle 3,70 m x 2,20 ml 4 vantaux + caisson laqués

Ens

1

6000

6000

Total du Chapitre H.T.: Nomenclature

Total du Lot H.T. :

6000

Montant T.V.A. à 20 % :

1200

Total du Lot T.T.C. :

7200

FM

Lot n° 11 Porte industrielle

Montant €

Chapitre : 01 Généralités

Chapitre : 02 Nomenclature

Lot : 11 Porte industrielle

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

6000

1200

7200

FM

Récapitulation T.C.E

Montant €
(t.v.a. 20%)

Lot : 11 Porte industrielle

Total Général :

Montant T.V.A :

Total Général T.T.C. :

FM

SOMMAIRE

11	Porte industrielle	p 2
01	Généralités	p 2
02	Nomenclature	p 3
	02-01 Porte extérieure vitrée livraison	p 3
	02-02 Porte extérieur pleine atelier	p 3
	02-03 Porte intérieure télescopique coulissants manuelle	p 4
	Recapitulation du Lot	p 5
	Recapitulation Tout Corps d'Etat	p 6


SAS SOFTICA
Savoie Hexapôle
25, rue des
Mousses de l'Inde
73100 MONTMERY
Tel 04 79 63 00 90 Fax 04 79 63 78 30
Siret 483 348 132 00026

FM