TISSOT ÉTANCHÉITÉ

Annexe - Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)
du lot 06 "Couverture Etanchéité Bardage"
Version du 18/08/2023

Chantier n°A 23 42 58 PLC

		Unité	Quantité base	Quantités entreprise	PU € HT	Total € HT
	LOT 6					
01	**Généralités**					
01-01	Plans d'Exécution					
	Bureau d'étude, Plans et études d'Exécution	Ens	1,00	1,00	278,09	278,09
	Total du Chapitre H.T.: Généralités					
02	**Couverture**					
02-01	Couverture					
	Complexe bac acier + laine de roche type PROMISTYL FEU 3005 50 mm	M2	50,00	48,00	172,41	8 275,68
	Variante bac sec anticondensation + feutre tendu	M2	50,00	48,00	120,00	
	(costiere galva de la voute conservées)					
	Total du Chapitre H.T.: Couverture					
03	**Bardage métallique**					
03-01	Habillage bardage double peau isolé vertical					
	Dépose bardage et isolant, couvertines, descentes EP, compris pose de jets de volets et de protections pour garantir le hors d'eau	M2	101,00	133,00		
	Pose isolant thermique ROCKWOOL Rockbardage Energy, 130 mm, R=3.80 m².K/W, Up=0.32 W/m².K, ossatures et pare pluie.	M2	101,00	133,00	253,62	33 731,46
	Ecarteur galva + tole horizontal type 3.333.39 t noir 9005 25µ	M2	101,00	133,00		
	Bardage lisse / perforé, coloris Blanc RAL 9003 (tole alu perforé fixé sur tole 39T)	M2	101,00	133,00		
	Couvertine dévellopé 350 mm coloris noir RAL 9005	ML	32,50	35,00	38,93	1 362,55
	Traitement des meneaux, cornières angle et embrasures	U	4,00	4,00	200,22	800,88
	Remplacement de la sous face au droit de l'entrée et pose d'une sous face coloris blanc lisse ST 500 coloris blanc RAL 9005	M²	13,00	13,00	156,84	2 038,92
	Bandeau vertical coloris noir RAL 9005 support enseigne MG lame horizontal type st 500 noir 9005 sur ossature hors lot	M2	16,10	33,00	101,22	3 340,26
03-02	Accessoires laqués					
	Habillages pied de façade	ML	20,00	41,00	17,80	729,80
	Closoirs laqués + joint d'étanchéité	ML	30,33	41,00	6,67	273,47
	Angles verticaux	ML	25,00	40,00	27,81	1 112,40
	Bouchements ponctuels suite aux travaux de dépose (non chiffré)	Ens	1,00	1,00		
03-03	Chevêtres pour grilles en façades					
	Diamètre 100 mm (VP EU / SPLIT VDI)	Ens	2,00	2,00		
	200 mm x300 mm (VM APV / VM Chartéco)	Ens	2,00	2,00		
	300 mm x300 mm (VM MG/R+1 / VH comp)	Ens	3,00	3,00		
	500 mmx200 mm (AN VM)	Ens	1,00	1,00		
	200 mm x200 mm (AN Chartéco)	Ens	1,00	1,00		5 394,62
	400 mm x300 mm (AN comp.)	Ens	1,00	1,00		
	Diamètre 125 mm (DRV MG / DRV APV)	Ens	2,00	2,00		
	Diamètre 200 mm (Gaz échap)	Ens	1,00	1,00		
	1600*800 HT châssis étage réunion et détente (chevetre uniquement)	Ens	2,00	2,00		
04	**Zinguerie**					
	Adaptation EP	Ens	4,00	1,00	278,09	278,09
	Descente EP Zinc diamètre 125 mm	ML	25,00	5,00	50,06	250,30
	Dauphins fonte coudés diamètre 125 mm	Ens	4,00	1,00	133,48	133,48
	MONTANT LOT 6					**58 000,00**
	LOT 5					
	1600*800 HT châssis étage réunion et détente (chevetre uniquement)	Ens	2,00	2,00	846,38	1 692,76
	ossature pour porte sectionnelle, u 120 peinture antirouille	u	1,00	1,00	1 233,93	1 233,93
	montant tube pour porte coulissante 2 u (chevillé au sol et fixé sur charpente mezzanine)	u	1,00	1,00	776,89	776,89
	D'ossature d enseigne	u	2,00	2,00	1 648,21	3 296,42
	MONTANT LOT 5					**7 000,00**

Total du Lot H.T. : LOT 5 ET 6	**65 000,00**
Montant T.V.A. à 20 % :	13 000,00
Total du Lot T.T.C. :	**78 000,00**