LEGENDE FAUX-PLAFONDS

Plafond démontable
60 x 60 bords décaissés
264 m²

Faux plafond
Placo
Peinture blanc Samoens
21 m²

Plafond démontable Hydro
60 x 60 bords décaissés
56 m²

C1
Bib.
3.05 m²

C2b
Dortoir 2
13.12 m²

C2a
Dortoir 1
12.55 m²

C1
Eveil - Repas
55.66 m²

Hall
28.76 m²

B3
Change
17.65 m²

B1
Eveil - Repas
49.23 m²

D1
Bur. Dir.
12.28 m²

D7
Vest. H
7.47 m²

D6
Vest. F
11.64 m²

D3
Pause / réunion
12.15 m²

Circ.
4.70 m²

TGBT-VDI
2.92 m²

D5
LM
4.32 m²

D4
buanderie
7.30 m²

D2
Office
20.50 m²

D8
Stock Couches
13.60 m²

B1
Bib.
2.36 m²

A1
sas
4.37 m²

A2
L. Poussettes
6.95 m²

LT
10.97 m²

Rgt. Ext.
8.49 m²

B2b
Dortoir 2
15.66 m²

B2a
Dortoir 1
15.71 m²

Abri Cycles
9.37 m²

L. Poub.
1.81 m²

CC

CC

Atelier d'Architecture NORMANDON & JARDIN	*- Dans tous les cas de cette étude de faisabilité, l'architecte conserve la propriété intellectuelle et artistique de son œuvre, conformément aux articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.*	**Marché N° 23EF11 Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la reconstruction de la crèche DOREMI - section AS n°51p Zone UB** Sur la commune de La Côte-Saint-André (38)	**EXE** Plan PLAFONDS	Ech : 1/100	**EXE** A - 23-10 - 22	Date : 20/08/2024