

Maître d'Ouvrage:
SCI LES ANCOLIES
268 Avenue d'Annecy
73000 CHAMBERY

Opération: Réaménagement cuisine MAS LES ANCOLIES
94 Rue du chemin vieux
73460 Saint Vital

LOT n°06

Menuiseries int.bois
C.C.T.P. / D.P.G.F.

Contrôleur Technique
VERITAS
Coordonnateur SPS
VERITAS

01	Menuiserie int.Bois			
01-01	Généralités Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, rassemble les données, prescriptions, caractéristiques, performances, spécifications d'ordre technique que le Maître d'ouvrage a jugé nécessaires de formuler en complément des règles de l'art, pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Avant de remettre son offre de prix, l'Entreprise devra impérativement se rendre sur site afin d'évaluer la consistance des travaux à réaliser. Elle devra vérifier les métrés qui lui sont transmis lors de la consultation et prévenir à la remise de l'offre de prix le Maître d'Oeuvre en cas de différence notable entre ses relevés et les métrés transmis, faute de quoi elle s'engage à réaliser tous les travaux permettant une finition parfaite des Ouvrages décrits sur les plans et pièces écrites CCTP. Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non exhaustivement les différents travaux à réaliser : L'Entreprise devra impérativement, préalablement à la remise de son offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la consistance des travaux à réaliser et prévoir toutes les sujétions inhérentes et indissociables à son lot et à une réalisation conforme au projet validé par le Maître d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées. Contenu dans les prix Le présent devis est sommaire et l'entreprise doit : - Les études d'exécution - Les délaonnages, mortaises, réservations pour incorporations par les lots techniques (lecteurs de badge et filerie...) - Toutes finitions non décrites mais utiles pour obtenir un ouvrage parfaitement achevé. - Les protections efficaces de tout ouvrage pouvant être détérioré par l'exécution des travaux du présent lot. - Prise en compte du rapport initial du bureau contrôle - Prise en compte du PGC du CSPS Qualité des ouvrages - L'entrepreneur devra utiliser les produits de la marque demandée lorsque celle-ci est précisée au descriptif. S'il juge utile d'utiliser un autre produit, il devra au préalable le faire accepter par l'Architecte. - Les prescriptions et recommandations des fournisseurs de matériaux seront respectées. - l'ensemble des blocs portes bureaux, salles de réunion, labo, et porte accès caveau bénéficieront d'un PV acoustique de 45 dB(A) A charge du présent lot - Pose des huisseries dans voiles béton, fourniture des huisseries au plaquiste pour pose dans cloisons et suivi de leur mise en oeuvre par le contrôle des aplombs et niveaux permettant le ferrage et réglage des portes sans préparation particulière. Obligation des entreprises et documents à fournir. - Études d'exécution : Les entreprises doivent le respect des contraintes			
01-01-02				
01-01-03				

	<p>et prévoir dans leur offre tous les matériaux, matériaux et sujétions nécessaires à leur bonne réalisation. Chaque entreprise apportera, lors de son offre, toutes les précisions qu'elle jugera utile pour atteindre les objectifs fixés. L'entreprise fera appel à un bureau d'étude structure agréé afin de garantir l'obtention des résultats demandés.</p> <p>Chaque entreprise se doit de fournir pour validation préalable :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tous les procès verbaux d'essai aux matériaux et matériaux prévus dans les conditions de leur mise en oeuvre, tous les plans de détail de mise en oeuvre spécifiques. <p>Nettoyage:</p> <p>En cas de défaillance de l'entreprise ou d'insuffisance en ce qui concerne le nettoyage , ce dernier sera réalisé par une entreprise choisie par le Maître d'Ouvrage sur proposition de l'Architecte sur simple constatation, cette prestation étant exécutée aux frais du présent lot.</p> <p>Equipement</p> <p>Sur toute les portes, décondamnation par bouton molleté intérieur, béquilles 2 faces alu brossé de BEZALUT ligne EQUINOX 132 ou NORMBEAU, butées de porte inox dôme caoutchouc, paumelle inox à raison de 5 par vantail</p> <p>Sur portes coupe feu des circulations, ferme porte à glissière GEZE TS 1500 finition alu</p> <p>Pose de serrures à pêne tournant 1/2 tour avec bouton molleté, sur organigramme, coffre pour barillet européen fourni et posé par présent lot.</p> <p>Les portes seront toutes numérotées et équipées de pictogramme et porte étiquettes, à poser par le présent lot.</p> <p>D.T.U. référence</p> <p>* 36.1 Menuiserie en bois.</p> <p>Réception des supports</p> <ul style="list-style-type: none">. L'entrepreneur devra réceptionner lui-même ses supports.. Il sera tenu pour responsable des défauts constatés sur ses ouvrages si ceux-ci proviennent d'une mauvaise qualité des supports.. Le cas échéant, il devra signaler par écrit à l'Architecte les supports qu'il estime impropres à l'exécution des travaux du présent lot. <p>Nomenclature</p> <p>Bloc portes âme pleine EI 30 + bande filante vitrée + ferme porte</p> <p>Mise en oeuvre dans cloisons et murs d'un BP hydro 1 vantail, compris toutes sujétions d'adaptation</p> <p>Huissierie métal à recouvrement MBS 100</p> <p>Porte âme pleine avec bandes filantes vitrées de sécurité acoustique type contrasonor 28 db</p> <p>Coupe feu EI 30</p> <p>Huissierie ber, compris toutes sujétions de couvre joint</p> <p>Finition stratifié gamme VALERBA</p> <p>Épaisseur porte : 40 mm</p> <p>Nature des bords : droits</p> <p>largeur passage suivant plans</p>			
01-01-04				
01-01-05				
01-01-06				
01-02				
01-02-01				

	<p>5 paumelles tête à tête inox par vantail Ferme porte, butée</p> <p>Localisation : Suivant plans, portes donnant sur les communs</p> <p>Bloc porte âme pleine EI 30 BV 1 vl 100 / 210 cm + ferme porte circulation</p> <p>Bloc porte âme pleine BV 1 vl 100 / 210 cm + ferme vestiaire et réserve</p> <p>Trappes coupe feu E30 / EI 30</p> <p>Mise en oeuvre dans cloison Placostyl ou dans cloison maçonnée ou plafonds y compris toutes sujétion d'adaptation de:</p> <p>Trappes de visite réseaux humides et réseaux secs avec cadre en bois exotique CF 1/2 h - E 30 type Classique Bois HBE 30 de Comecou équivalent</p> <p>Équipé d' un portillon en MDF hydrofuge à carrelé alaisé de 50 mm d'épaisseur.</p> <p>Fermeture par deux batteuses et ferrage par deux paumelles. Joint intumescent et isophonique.</p> <p>Dimensions passage (h x l): 600 x 600 mm.</p> <p>Section du cadre : 58 x 79 mm.</p> <p>Finition : à peindre.</p> <p>Classement tenue au feu : PF E 30-CF EI 30</p> <p>Affaiblissement acoustique minimum 28 db</p> <p>Localisation : Suivant plans des lots techniques pour accès aux réseaux techniques</p> <p>Barre rappel porte sanitaire / douche PMR</p> <p>Suivant réglementation accessibilité PMR en vigueur, mise en place sur l'intérieur de la porte sanitaires PMR d'une barre de fermeture de longueur 30 cm, à hauteur le bas à 85 cm, pose à 45° à 10 cm des paumelles.</p> <p>Localisation: Sanitaires accessibles</p> <p>Barre appui relevable sanitaire / douches PMR</p> <p>Suivant réglementation accessibilité PMR en vigueur, mise en place côté extérieur du sanitaires PMR d'une barre de relevage relevable .</p> <p>Localisation: Sanitaires accessibles</p> <p>Patères</p> <p>Mise en place de patères polyamides, coloris au choix de l'architecte dans la gamme HEWI ou équivalent</p> <p>Localisation: à répartir avec les utilisateurs</p> <p>Patères polyamide</p>	U U	2,00 2,00	122,87 94,02	2579,74 1892,04
01-02-02					
01-02-03				180,86	
01-02-04				59,40	
01-02-05				345,52	
		U	4,00	34,19	
				136,76	

01-02-06	Assise Assise comprenant : 1- Siège de douche type PRESTO ou équivalent Accrochable - aluminium gainé nylon - Dimensions L 40 x H 44,5 x P 51,5 cm - Finition Blanc - Référence 60421 2- Tablette en chêne massif avec 2 consoles, fixations adaptées au support. -Dimensions L 70 x H 4 x P 45 cm - Référence 31199XX0000 KEUCO ou équivalent.				
01-02-07	Siège de douche Tablette Joints anti pince doigts Fourniture et pose de joints anti pince doigts Pose côté paumelles face intérieure et extérieure Profilé aluminium support vissé Localisation: ensemble des portes intérieures créées 2 faces donnant sur la circulation	1 1 Ens Ens	245,87 179,00 245,87 179,00		
01-02-08	Joints anti pince doigts 2 faces hauteur 2,00 ml Option contrôle d'accès SALTO Contrôle d'accès système SALTO comprenant : Equipement porte avec système plaque béquilles double face, coffre à mortaiser, serrure avec cylindre européen type XS4 GEO 1 tête de lecture de SALTO côté extérieur et bouton moleté intérieur Fourniture unité de contrôle à poser dans le local VDI, logiciel, installation et programmation du système, mise en service et formation des utilisateurs. Fourniture de 10 médaillons sans contact programmables Localisation: Portes accès cuisine depuis la circulation	2 Ens	252,91 505,8		
Total du Chapitre H.T.: Menuiserie int.Bois		5387,87	5539,2		
Total du Lot H.T. :			5539,2		
Montant T.V.A. à 20 % :			1107,8		
Total du Lot T.T.C. :			6647,		

Atelier d'Architecture NORMANDON & JARDIN
22, rue Paul Helbronner 38100 Grenoble

Conceptions & variations architecturales

Atelier d'Architecture NORMANDON & JARDIN
22, rue Paul Helbronner 38100 Grenoble

Conceptions & variations architecturales

Chapitre :	01	Menuiserie int.Bois
Lot :	06	Menuiseries int.bois
Montant T.V.A. à 20 % :		
Total du Lot T.T.C. :		

Montant €	5533,2
	4407,8
	<u>6647,15</u>

MENUISERIE GINON
131, rue des Sétives - ZI des vallons
38110 ST JEAN DE SOULDAIN
Tél : 04 74 07 41 02
mail : atelier@menuiserieginon.fr
SIRET : 695 670 103 00016 - APE 4332A

Récapitulation T.C.E

Lot : 06 Menuiseries int.bois
Total Général :
Montant T.V.A :
Total Général T.T.C. :

Montant €
(t.v.a. 20%)

5539,29
1107,86
6647,15

MENUISERIE GINON
131, rue des Sétives / Z des vallons
38110 ST JEAN DE SOUDAIN
Tél 04 74 33 41 02
mail : atelier@menuiserieginon.fr
SIRET 693 620 163 0001 - APE 4332A

SOMMAIRE

06	Menuiseries int.bois	p 2
01	Menuiserie int.Bois	p 2
01-01	Généralités	p 2
01-01-01	Contenu dans les prix	p 2
01-01-02	Qualité des ouvrages	p 2
01-01-03	A charge du présent lot	p 2
01-01-04	Equipement	p 3
01-01-05	D.T.U. référence	p 3
01-01-06	Réception des supports	p 3
01-02	Nomenclature	p 3
01-02-01	Bloc portes âme pleine EI 30 + bande filante vitrée + ferme porte	p 3
01-02-02	Trappes coupe feu E30 / EI 30	p 4
01-02-03	Barre rappel porte sanitaire / douche PMR	p 4
01-02-04	Barre appui relevable sanitaire / douches PMR	p 4
01-02-05	Paliers	p 4
01-02-06	Assise	p 5
01-02-07	Joint anti pince doigts	p 5
01-02-08	Option contrôle d'accès SALTO	p 5
	Recapitulation du Lot	p 6
	Recapitulation Tout Corps d'Etat	p 7