

Maître d'Ouvrage:

Mairie de CHEZENEUVE

Impasse du four à pain

38330 CHEZENEUVE

Opération: 2503 bis CHEZENEUVE extensions locaux techniques

Impasse du four à pain 38330 CHEZENEUVE

LOT n°04

Porte sectionnelle

C.C.T.P. / D.P.G.F.

Contrôleur Technique

APAVE

Coordonnateur SPS

APAVE

01	Porte sectionnelle				
01-01	<p>Généralités</p> <p>Fourniture, pose et raccordement porte conforme norme NF EN 13241-1 + marquage CE et D.T.U 34.3 à jour</p> <p>Cette notice descriptive n'a pour but que de lister non exhaustivement les différents travaux à réaliser ; L'Entreprise devra impérativement, préalablement à la remise de son offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la consistance des travaux à réaliser et prévoir toutes les sujétions inhérentes et indissociables à son lot et à une réalisation conforme au projet validé par le Maître d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.</p> <p>Sont à la charge du présent lot:</p> <ul style="list-style-type: none">- L'étude du dimensionnement des ouvrages et des caractéristiques des matériaux à mettre en œuvre, pour l'ensemble du présent lot.				
01-02	<p>Porte extérieure vitrée</p> <p>PORTE SECTIONALE RELEVANTE MOTORISÉE ISOLÉE PLEINE ET VITRÉE</p> <p>Panneaux de porte pleins et vitrés à poser : composées de sections articulées , suivant indications des plans de façades et comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">- Structure en aluminium réalisée à partir de profils tubulaires extrudés.- 2 Sections vitrées, en acrylique nombre et d'épaisseur suivant contrainte des volumes de type plexiglass optimal toute largeur sans profil intermédiaire vertical- Valeur Ud=3.55 W/m².K avec triple vitrage- Résistance au vent 149 km / h- Articulation par charnières sur section- Coulissement par galets dans rails profilés en acier galvanisé.- Butées de fin de course en partie relevée.- Ressorts de torsion et câbles de manoeuvre.- Joints d'étanchéité à l'air et à l'eau.- Poignée de manoeuvre intérieure.- Double verrous de condamnation à l'intérieur.- Sécurité parachute et sécurité fin de course conformes aux normes en vigueur. <p>Supports et pose</p> <ul style="list-style-type: none">- L'ensemble posé sur supports métalliques existants (support comprenant poteaux pour fixation des coulisses, traverses de linteau et traverse haute support de ressorts). <p>- Teintes pour l'ensemble des portes (profils et panneaux) : Teinte au choix de l'architecte suivant permis de construire</p> <ul style="list-style-type: none">- Manoeuvre électrique compris sécurités- Suspentes de maintien de rails et ressort à charge du présent lot, compris toutes sujétions, repris sur charpente métallique. <p>Compris raccordement sur alimentation électrique amenée à proximité par l'électricien</p>				

	Détection à l'ouverture / fermeture Vitesse 1.4 m / s Manoeuvres d'ouverture et de fremetureà pression maintenu . Localisation: accès local technique depuis l'extérieur Porte sectionale motorisée 4000 x 3000 ht avec 3 sections pleines et 2 sections vitrées isolées <div>Total du Chapitre H.T.: Porte sectionnelle</div> <div>Total du Lot H.T. :</div> <div>Montant T.V.A. à 20 % :</div> <div>Total du Lot T.T.C. :</div>	Ens	1		
--	--	-----	---	--	--

	Montant €
Chapitre : 01 Porte sectionnelle	
Lot : 04 Porte sectionnelle	
Montant T.V.A. à 20 % :	
Total du Lot T.T.C. :	

Récapitulation T.C.E

	Montant € (t.v.a. 20%)
Lot : 04 Porte sectionnelle	
Total Général :	
Montant T.V.A :	
Total Général T.T.C. :	

SOMMAIRE

04	<i>Porte sectionnelle</i>	p 2
01	<i>Porte sectionnelle</i>	p 2
	01-01 Généralités	p 2
	01-02 Porte extérieure vitrée	p 2
	<i>Recapitulation du Lot</i>	p 4
	<i>Recapitulation Tout Corps d'Etat</i>	p 5