

Maître d'Ouvrage:

Mairie de CHENENEUVE

Impasse du four à pain

38300 CHEZENEUVE

Opération: 2503 CHEZENEUVE extension restaurant scolaire

Place du 19 mars 1962 CHEZENEUVE 38300

LOT n°05

Menuiseries intérieures bois

C.C.T.P. / D.P.G.F.

Contrôleur Technique

APAVE

Coordonnateur SPS

APAVE

01	<p>Généralités</p> <p>Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non exhaustivement les différents travaux à réaliser ; L'Entreprise devra impérativement, préalablement à la remise de son offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la consistance des travaux à réaliser et prévoir toutes les sujétions inhérentes et indissociables à son lot et à une réalisation conforme au projet validé par le Maître d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.</p>				
01-01	<p>Qualité des Ouvrages</p>				
01-02	<p>Contenu dans les prix</p> <p>Le présent devis est sommaire et l'entreprise doit : - Toutes finitions non décrites mais utiles pour obtenir un ouvrage parfaitement achevé. - Les protections efficaces de tout ouvrage pouvant être détérioré pendant l'exécution du chantier. - Fourniture des huisseries au plaquiste <u>Nota</u>: la mise en oeuvre reste sous la responsabilité du présent lot pour le repérage, la vérification des aplombs, équerrages, niveaux pour une mise en oeuvre des ouvrants sans préparation particulière - Prise en compte du rapport initial du bureau contrôle éventuel.</p>				
01-03	<p>D.T.U. référence</p> <p>NF P 23-201-1: *.D.T.U 36.1Menuiserie en bois *.Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels</p>				
01-04	<p>Equipement</p> <p>Décondamnation par bouton molleté intérieur, butées inox à dôme caoutchouc, béquilles 2 faces alu brossé de BEZAULT, serrure avec barillet à organigrammes (fonctionnement à définir avec l'exploitant), crémone pompier sur semi fixe de portes doubles, paumelles inox à raison de 4 par vantail, Ferme porte aluminium TS 1500 de GEZE sur ferme porte coupe feu 1/2h et suivant localisations Réalisation des mortaises pour les serrures WINCARD de l'équipementier du Maître d'ouvrage avec percement et pose d'une gaine passe câble acier pour asservissement des serrures à l'éclairage pour les portes palerés des chambres</p>				
	<p>Total du Chapitre H.T.: Généralités</p>				

02	Consistance des ouvrages				
02-01	<p>Portes coupe feu 1/2H</p> <p>Mise en oeuvre dans cloison placostyl 98 mm ou dans cloison existante ou dans mur d'un BP. Y compris toutes sujétion d'adaptation dans cloison Huisserie ber à recouvrement Porte :CF 1/2H avec PV, finition stratifié, colori au choix de l'architecte Épaisseur porte : 40 mm Nature des bords : droits 5 paumelles inox par vantail seml fixe avec crémoné pompier Ferme porte double avec sélecteur de fermeture Ferme porte et bouton molleté, couvre joints BER</p> <p>L'ensemble avec PV EI 30 à transmettre au bureau de contrôle</p> <p>LOCALISATION :Suivant plans, porte intérieure rangement</p> <p>Bloc portes coupe feu 1/2 h stratifiés 103 + 103 x 210 + ferme porte + imposte fixe de 90 cm de hauteur Bloc portes coupe feu 1/2 h stratifiés 103 x 204 + ferme porte + hublot EI 30 en bande filante</p>	U U	1,00 1,00		
02-02	Placard				
02-02-01	<p>Coulissants</p> <p>Placard à ossature renforcée avec 2 vantaux coulissants en panneau médium de 22 mm, séparation intermédiaire toute hauteur suivant directive du Maître d'ouvrage Toute hauteur Fixation sur cloisons créées compris toutes sujétions d'adaptation et de couvre joint Aménagement intérieur mixte étagères mélaminé blanc, épaisseur 20 mm, chants plaqués P.V.C et penderie, compris tringle métallique Porte coulissante manuelle 2 vantaux en panneaux médium à peindre Composée de:</p> <p>1/ Guidage haut par chariot type PERLAN 120 de GEZE · 4 roulements à billes de précision et de haute qualité · Répartition de charge par triple suspension articulée · Guidage de précision sur la voie de glissement, sans démarrage latéral · Support métallo-caoutchouc pour suspension des vantaux · 4 anneaux amortisseurs phonique afin de limiter transmission des bruits de roulement sur le battant · Tube de roulement en alliage de métal léger anodisé; Vis du dispositif de suspension et plaques de support en acier fin · Roulement à billes calfeutrés à l'intérieur · Réglable en hauteur et latéralement · Equerre de fixation murale réglable dans le sens longitudinal · Tube de roulement ajustable ultérieurement · Auto-équilibrage des erreurs de déport par disposition multiple de paliers articulés guidage au sol plaque de support butoir arrêt de porte, réglable (ressort d'arrêt amovible) butoir réglable</p> <p>2/ Panneaux de porte en médium de 22 mm minimum, compris toutes sujétions de fixations et dispositifs de sécurité anti pince doigt</p>				

02-03	<p>Quincaillerie finition inox au choix de l'architecte</p> <p>La mise en oeuvre dans cloison sur ossature métallique type Placostyl sera effectuée suivant les prescriptions du fournisseur et devra faire l'objet d'une validation préalable du bureau de contrôle</p> <p>Localisation: suivant plans, porte placards coulissants chambres créées</p> <p>Placard coulissant 2 vtx largeur 150 cm</p>	U	1,00		
	<p>Tablettes</p> <p>Tablettes mélaminés 19 mm chant plaqués P.V.C, pose sur support adapté profondeur 550 largeur 1500</p> <p>Localisation: placard créé et kitchnette</p>				
02-04	<p>Tablettes mélaminés 19 mm x 550 x 1000</p>	U	7,00		
	<p>Miroirs</p> <p>Fourniture et pose miroirs argent 4 mm sur support, pose collé compris compensation faieinces</p> <p>Localisation: Suivant plans, sanitaire</p>				
02-05	<p>Miroir 500 x 700</p>	U	1,00		
	<p>Trappes accès</p> <p>Trappe d'accès comprenant: Fabrication, fourniture et pose de trappe d'accès en plafond et pour gaine techniques ascenceur comprenant : . cadre dormant en bois dur, compris rainures et feuilures, avec joues en aggloméré CTBH de 10 mm, . ossature complémentaire assurant le maintien de l'ensemble, . panneau de particule en CTBH de 20 mm d'épaisseur, avec alaise en bois dur, avec isolant thermique en panneaux de polyuréthane de 100 mm d'épaisseur, en face interne du panneau, . barreau en acier galvanisé pour accrochage d'échelle, . toutes coupes, découpes, entailles, assemblages, pose , réglage, fixations, traitement insecticide, fongicide et hydrofuge, tous détails et sujétions de mise en oeuvre, . dimensions : 600/600 mm en plafond, 730/1200mm sur gaine, à préciser par le BET STREM</p> <p>Localisation : Suivant plans, horizontale en plafond et verticale</p>				
02-06	<p>Organigramme</p> <p>Mise en combinaison sur organigramme à passe partiel de l'ensemble des clés (du présent lot et des autres lots) Coordination avec les autres lots (la responsabilité de l'élaboration de l'organigramme incombant au titulaire du présent lot) Cylindres européens (>10 goupilles) Mise sur système d'unité centrale avec combinaison des clés et</p>				

	<p>passe-partiel Fourniture de toutes les clés</p> <p>Localisation: pour menuiserie bois, serrurerie et menuiserie aluminium suivant directives Maître d'Ouvrage</p>				
02-07	<p>Joint anti pince doigt</p> <p>Fourniture et pose de joints anti pince doigt Pose côté paumelles face intérieure et extérieure Profilé aluminium support vissé</p> <p>Localisation: porte entre rangement et salle d'animation</p>				
02-08	<p>Joint anti pince doigt 2 faces hauteur 2,00 ml</p>	Ens	1		
02-08	<p>Habillages acoustiques muraux réfectoires</p> <p>Habillages muraux comprenant : Type TOPAKUSTIK Classic 19/2 Pose des panneaux rainures bouvetes au format du fabricant hauteur 2.04 ml avec façon de plinthe à hauteur 10 cm du sol fini soit jusqu'à 2.14 ml (à aligner avec le haut des huisseries) Pose sur ossature bois avec laine minérale de 30 mm (60 kg / m3). Classement B-s1,d0 Alpha w 0.85 Fixations adaptées au support Cornière inox d'habillage haut et bas et des encadrements de châssis</p> <p>Localisation : Sur doublages et cloisonssuivant plans</p>				
02-09	<p>Plinthes Médium</p> <p>Plinthes médium hydrofuge 6 x 100 pose clouée / collée Coupes d'onglet Chanfrein en tête Tablettage Joint souples sous plinthes</p> <p>Localisation: suivant plans, au droit des sols bruts</p>				
	<p>Plinthes médium hydro 6 x 100</p>	ML	26,00		
	<p>Total du Chapitre H.T.: Consistance des ouvrages</p>				
	<p>Total du Lot H.T. :</p>				
	<p>Montant T.V.A. à 20 % :</p>				
	<p>Total du Lot T.T.C. :</p>				

	Montant €
Chapitre : 01 Généralités	
Chapitre : 02 Consistance des ouvrages	
Lot : 05 Menuiseries intérieures bois	
Montant T.V.A. à 20 % :	
Total du Lot T.T.C. :	

Récapitulation T.C.E

	Montant € (t.v.a. 20%)
Lot : 05 Menuiseries intérieures bois	
Total Général :	
Montant T.V.A :	
Total Général T.T.C. :	

SOMMAIRE

05	<i>Menuiseries intérieures bois</i>	p 2
01	<i>Généralités</i>	p 2
	01-01 Qualité des Ouvrages	p 2
	01-02 Contenu dans les prix	p 2
	01-03 D.T.U. référence	p 2
	01-04 Equipement	p 2
02	<i>Consistance des ouvrages</i>	p 3
	02-01 Portes coupe feu 1/2H	p 3
	02-02 Placard	p 3
	02-02-01 Coulissants	p 3
	02-03 Tablettes	p 4
	02-04 Miroirs	p 4
	02-05 Trappes accès	p 4
	02-06 Organigramme	p 4
	02-07 Joints anti pince doigts	p 5
	02-08 Habillages acoustiques muraux réfectoires	p 5
	02-09 Plinthes Médium	p 5
	<i>Recapitulation du Lot</i>	p 6
	<i>Recapitulation Tout Corps d'Etat</i>	p 7