

**Maître d'Ouvrage:**

**Mairie de CHENENEUE**

Impasse du four à pain

38300 CHEZENEUE

**Opération: 2503 CHEZENEUE extension restaurant scolaire**

**Place du 19 mars 1962 CHEZENEUE 38300**

**LOT n°06**

**Sols durs collés-Faïences**

**C.C.T.P. / D.P.G.F.**

***Contrôleur Technique***

***APAVE***

***Coordonnateur SPS***

***APAVE***

01	<p><b>Revêtements carrelage collé</b></p> <p>Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non exhaustivement les différents travaux à réaliser ; L'Entreprise devra impérativement, préalablement à la remise de son offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la consistance des travaux à réaliser et prévoir toutes les sujétions inhérentes et indissociables à son lot et à une réalisation conforme au projet validé par le Maître d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.</p>				
01-01	<p><b>Généralités</b></p>				
01-01-01	<p><b>Réception des supports</b></p> <p>L'entrepreneur devra réceptionner les surfaces avant la pose de tout matériau.Faute par lui d'avoir formulé des réserves sur la qualité des supports en temps utile, le présent lot sera tenu pour responsable des défauts. Les colles employées devront être agréées par le fabricant de revêtement. Supports béton, chape fluide pour plancher chauffant à eau basse température</p>				
01-01-02	<p><b>Qualité des matériaux</b></p> <p>. L'entreprise devra obligatoirement remettre une offre conforme au présent descriptif. . Elle devra préciser dans sa proposition la classification UPEC et le coefficient de glissance des matériaux employés et le cas échéant faire des réserves sur l'emploi de matériaux prévus qui seraient inadaptés à l'usage prévu. Des échantillons seront proposés en temps utile au Maître d'Ouvrage pour que les coloris soient choisis assez tôt pour ne pas retarder la livraison.</p>				
01-01-03	<p><b>Contenu dans les prix</b></p> <p>L'approvisionnement sur le chantier. La réception des supports. Le primaire d'accrochage et ragréage de sols. La fourniture, la pose et le collage des revêtements. Les coupes et percements nécessaires. Le coulage des joints . La fourniture et pose de seuils en limite entre sols nature différente. . Le nettoyage des traces de colle et le cas échéant le coût des réfections de peinture dues à l'intervention du présent lot. Le contrôle de l'existence du trait de niveau mis en place par le lot gros oeuvre et l'obligation de s'y référer. . Le lavage avec tout produit adapté pour faire disparaître les traces de laitance de ciment en ayant soin de ne pas détériorer les joints. Tout joint creusé sera à refaire à charge du présent lot. . Le parachèvement du nettoyage du sol après intervention du peintre. Il est précisé que les parties métalliques seront protégées à la vaseline lors du nettoyage à l'acide et qu'elles seront essuyées et dégraissées en fin de chantier. . Le parachèvement du nettoyage des revêtements muraux avec si nécessaire, essuyage à la peau de chamois. . Les raccords et coupes de carrelage autour des ouvrages posés sont dus par le présent lot. Les raccords nécessaires après la pose du carrelage seront exécutés par le présent lot à charge du responsable. L'entreprise du présent lot aura à sa charge :</p>				

01-01-04	<p>L'évacuation des gravoits en décharge publique. Prise en compte du rapport initial du bureau contrôle Le nettoyage en continu de la zone de travail.En cas d'insuffisance ou de défaillance, ce nettoyage sera réalisé sur simple constat du Maître d'Oeuvre par une Entreprise au choix du Maître d'Ouvrage, à la charge du présent lot.</p> <p><b>D.T.U. référence</b></p> <p>*. Cahiers C.S.T.B 3267 , 3634 et mises à jour *. Revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles dans les locaux P4 et P4S en travaux neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3526, juin 2005) + Modificatif 1 (Cahier 3554, mai 2006) * revêtements de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles cahier des prescriptions techniques octobre 2000 et mises à jour *.D.T.U 65.14 P1 (juillet 2006) : Travaux de bâtiment - Exécution de planchers chauffants à eau chaude - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-1) *.GS 12 : Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3509, novembre 2004) *.Revêtements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs en travaux neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (Cahiers du CSTB, Cahier 3265, octobre 2000) + Erratum 1 (Cahier 3351, juin 2001) + Modificatif 1 (Cahier 3510, octobre 2004) + Modificatif 2 (Cahier 3523, juin 2005) + Modificatif 3 (Cahier 3551, mai 2006) *.GS 13 " Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtement muraux intérieurs ", e-Cahiers du CSTB, cahier 3567 , mai 2006.</p>				
01-02	<p><b>Etanchéité</b></p> <p>Type SEL SIKALASTIK 850 W ou techniquement équivalent pour traitement "EB+ collectifs" , en 2 couches croisées compris solins et points singuliers (relevés, angles) siphons, passage des tuyauteries, fissures, joints, seuils...) Par incorporation d'une trame SIKARMATURE dans la première couche Consommation 2.2 kg/m² en 2 couches en sol et 0.8 kg/m² en 2 couches en murs Mise en oeuvre suivant prescriptions fournisseur</p> <p><b>Localisation:</b> Suivant plans, étanchéité sols et murs des locaux Kitchenette, local ménage, sanitaire</p>				
01-03	<p><b>Etanchéité sols et murs</b></p> <p><b>Ragréages</b></p> <p>Mise en oeuvre d'un enduit de lissage y compris préparation adaptée du support, lissage soigné manuel. Classement UPEC : P3 Charge /m2 : E.p environ 3 mm en 1 passe.</p> <p><b>LOCALISATION :</b> Ensemble des surfaces décrites avec revêtement carrelage, compris joint de fractionnement entre zones support nature différente</p>	M2	30,00		

01-04	<p><b>Carrelage et plinthes</b></p> <p>Fourniture et pose de carrelage grès cérame pleine masse, forma60 x 60 rectifié</p> <p>Classements :</p> <p>- U4P4E3C2</p> <p>Antidérapants R10</p> <p>Pose par double encollage souple avec colle certifiée C.S.T.B.</p> <p>Des joints de fractionnement du revêtement de 6 mm de largeur suivront au plus près ceux du support; ils seront exécutés dans la totalité de l'épaisseur du mortier-colle et du carrelage et seront ensuite garnis d'un fond de joint et sont remplis avec un mastic de dureté shore A = 60 (suivant les indications du fabricant de mastic).</p> <p>Réalisation des joints souples le lendemain après nettoyage et dégarnissage, compris joint périphérique de 5 mm de largeur minimale (le long des murs, poteaux et butées verticales) et remplissage avec un mastic élastomère 1 ère catégorie.</p> <p><b>Localisation:</b> ensemble des locaux créés et remaniés , compris plinthes assorties</p> <p>Carrelage collé 30 X 30 Grès cérame pleine masse U4 P4 R10</p> <p>Plinthes carrelage standard assorties circulations / dégagement</p> <p>Plinthes à gorge</p>	M2 ML ML	30,00 12,00 34,00		
01-05	<p><b>Seuils</b></p> <p>Mise en oeuvre de seuils demi bombé, pose en feuillures de portes ou en arrêt de revêtement y compris découpes et toutes sujétions de pose.</p> <p>Nature : Inox 316 l</p> <p>Mode fixation : Vissage + collage dans l'épaisseur du carrelage</p> <p>localisation : suivant plans</p> <p>Changement de nature de sol.</p> <p>Seuils inox</p> <p>Joint de dilatation</p>	ML Ens	5,00 1		
01-06	<p><b>Tapis brosse</b></p>				
01-06-01	<p><b>Cadre tapis brosse</b></p> <p>Mise en oeuvre d'un cadre tapis brosse composé de cornières assemblées</p> <p>Nature cornières : Aluminium brossé</p> <p>Dimensions cornières : 10/10 mm</p> <p><b>Localisation</b> : suivant plans, pour les tapis brosse sur entrées</p> <p>Cadre tapis brosse alu 100 X 40</p>	ML	2,80		

01-06-02	<p>Tapis type Tuftiguard</p> <p>Mise en oeuvre tapis brosse comprenant gratte pieds composé d'une ossature profils aluminium assemblés par agrafes métalliques, remplissage des profils par caoutchouc avec fibres synthétiques. Marque : TUFTIGUARD ou équivalent</p> <p><b>Localisation:</b> Suivant plans,dans cadres tapis brosse décrit ci-dessus .</p> <p>Tapis brosse type Tuftiguard</p>	M2	0,60		
	<p>Total du Chapitre H.T.: Revêtements carrelage collé</p>				

Atelier d'Architecture NORMANDON & JARDIN *Conceptions & variations architecturales*  
22, rue Paul Helbronner 38100 Grenoble

	Montant €
Chapitre : 01 Revêtements carrelage collé	
Chapitre : 02 Revêtement faïences	
Lot : 06 Sols durs collés-Faïences	
Montant T.V.A. à 20 % :	
Total du Lot T.T.C. :	

*Récapitulation T.C.E*

	Montant € (t.v.a. 20%)
Lot : 06 Sols durs collés-Faïences	
Total Général :	
Montant T.V.A :	
Total Général T.T.C. :	



**SOMMAIRE**

<b>06</b>	<b><i>Sols durs collés-Faïences</i></b>	<b>p 2</b>
<b>01</b>	<b><i>Revêtements carrelage collé</i></b>	<b>p 2</b>
	01-01 Généralités	p 2
	01-01-01 Réception des supports	p 2
	01-01-02 Qualité des matériaux	p 2
	01-01-03 Contenu dans les prix	p 2
	01-01-04 D.T.U. référence	p 3
	01-02 Etanchéité	p 3
	01-03 Ragréages	p 3
	01-04 Carrelage et plinthes	p 4
	01-05 Seuils	p 4
	01-06 Tapis brosse	p 4
	01-06-01 Cadre tapis brosse	p 4
	01-06-02 Tapis type Tuftiguard	p 5
<b>02</b>	<b><i>Revêtement faïences</i></b>	<b>p 6</b>
	02-01 Revêtement faïences	p 6
	<b><i>Recapitulation du Lot</i></b>	<b>p 7</b>
	<b><i>Recapitulation Tout Corps d'Etat</i></b>	<b>p 8</b>