

Maître d'Ouvrage:

Mairie de CHENENEUE

Impasse du four à pain

38300 CHEZENEUE

Opération: 2503 CHEZENEUE extension restaurant scolaire

Place du 19 mars 1962 CHEZENEUE 38300

LOT n°07

Sols souples

C.C.T.P. / D.P.G.F.

Contrôleur Technique

APAVE

Coordonnateur SPS

APAVE

01	Généralités				
01-01	Réception des supports L'entrepreneur devra réceptionner les surfaces avant la pose de tout matériau.Faute d'avoir formulé des réserves sur la qualité des supports en temps utile, le présent lot sera tenu pour responsable des défauts. Les colles employées devront être agréées par le fabricant de revêtement. 1-reconnaissance des supports existants 2-travaux préliminaires devant permettre l'application du produit de préparation dans les mêmes conditions que sur un enduit de lissage.				
01-02	Qualité des matériaux - L'entreprise devra obligatoirement remettre une offre conforme au présent descriptif. - Elle devra préciser dans sa proposition la classification UPEC des matériaux employés et le cas échéant faire des réserves sur l'emploi de matériaux prévus qui seraient inadaptés à l'usage prévu. Des échantillons seront proposés en temps utile au Maître d'Ouvrage pour que les coloris soient choisis assez tôt pour ne pas retarder la livraison.				
01-03	Contenu dans les prix - L'approvisionnement sur le chantier. - La réception des supports. - La dépose, mise en stock, la repose et le collage des revêtements (poisse). - Les coupes et percements nécessaires. - La fourniture et pose de seuils en limite entre sols textiles et sols nature différente. - Le nettoyage des traces de colle et le cas échéant le coût des réfections de peinture dues à l'intervention du présent lot. - Les reprises du collage pendant les deux ans suivant la réception la ou cela s'avère utile.				
01-04	DTU référence *.53.2 Revêtement des sols plastiques collés * Cahier des Prescriptions Techniques "e-Cahiers "du C.S.T.B 3635 Septembre 2008 Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Rénovation				
	Total du Chapitre H.T.: Généralités				

02	Revêtements sols souples				
02-01	Préparation supports Comprenant: La consignation des siphons de sol Le traitement spécifique des supports, Le traitement des microfissures = à 0.3 mm, La fourniture et l'application éventuelle d'un primaire La pose d'une sous couche d'interposition (pose en rénovation sur dallage sur terre plein)				
	Préparation supports	Ens	1		
02-02	Couche d'interposition Mise en oeuvre d'une barrière anti remontées d'humidités capillaires type CEGEPRIM BH pose suivant avis technique du fournisseur Localisation : ensemble des sols souples sur terre plain				
	Couche d'interposition	M2	22,00		
02-03	Ragréages Mise en oeuvre d'un enduit de lissage y compris dépoussiérage du support, lissage soigné manuel. Classement UPEC : P3 sur support béton reconstitué par le lot maçonnerie (type chape liquide ciment) Charge /m2 : E.p environ 3 mm en 1 passe. Localisation : Ensemble des surfaces avec revêtements décrits ci-après (sols PVC).				
	Ragréage P3	M2	22,00		
02-04	Sols PVC Fourniture et pose sur supports préparés de revêtement en dalles P.V.C en les y compris coupes et découpes. Marque:Gerflor Taralay premium 43 Gerflor Taralay premium ou équivalent acoustique 17 dB certifié NF UPEC.A+ : 17 dB Classification feu Cfl-s1 Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant Classement: UPEC: U4P3 Tenue au feu : M3 Épaisseur 2.2 mm Plinthes en remontée de 10 cm de hauteur par thermoformage. Pose par double encollage + fraisage joints + soudure à chaud avec cordon d'appoint. Localisation : Suivant plan de repérage des sols P.V.C				
	Sols PVC en lés	M2	22,00		
	Plinthes en relevé de hauteur 10 cm	ML	15,00		

02-05	<p>Seuils</p> <p>Mise en oeuvre de seuils inox encastrés formant arrêt et délimitation, pose en feuillures de portes ou en arrêt de revêtement y compris découpes et toutes sujétions de pose. Nature : Inox Mode fixation : Vissage + collage</p> <p>Changement de nature de sols et au droit des portes</p> <p>Seuils</p>	ML	4,00		
02-06	<p>Tapis brosse PMR</p>				
02-06-01	<p>Cadre tapis brosse</p> <p>Mise en oeuvre d'un tapis brosse conforme aux normes d'accessibilité PMR en vigueur composé de cornières assemblées et d'un tapis Nature cornières : Aluminium brossé Dimensions cornières : 10/10 mm</p> <p><u>Localisation</u> : suivant plans, pose sans ressaut de tapis brosse</p> <p>Cadre tapis brosse alu</p>	ML	2,80		
02-06-02	<p>Tapis type Tuftiguard</p> <p>Mise en oeuvre tapis brosse conforme aux normes d'accessibilité PMR en vigueur comprenant gratte pieds composé d'une ossature profils aluminium assemblés par agrafes métalliques, remplissage des profils par caoutchouc avec fibres synthétiques. Marque : TUFTIGUARD ou équivalent</p> <p><u>Localisation</u> : Suivant plans,dans cadres tapis brosse décrit ci-dessus .</p> <p>Tapis brosse type Tuftiguard 1,00 x 0,40ml</p>	M2	1,40		
	<p>Total du Chapitre H.T.: Revêtements sols souples</p>				
	<p>Total du Lot H.T. :</p>				
	<p>Montant T.V.A. à 20 % :</p>				
	<p>Total du Lot T.T.C. :</p>				

	Montant €
Chapitre : 01 Généralités	
Chapitre : 02 Revêtements sols souples	
Lot : 07 Sols souples	
Montant T.V.A. à 20 % :	
Total du Lot T.T.C. :	

Récapitulation T.C.E

	Montant € (t.v.a. 20%)
Lot : 07 Sols souples	
Total Général :	
Montant T.V.A :	
Total Général T.T.C. :	

SOMMAIRE

07	Sols souples	p 2
01	Généralités	p 2
	01-01 Réception des supports	p 2
	01-02 Qualité des matériaux	p 2
	01-03 Contenu dans les prix	p 2
	01-04 DTU référence	p 2
02	Revêtements sols souples	p 3
	02-01 Préparation supports	p 3
	02-02 Couche d'interposition	p 3
	02-03 Ragréages	p 3
	02-04 Sols PVC	p 3
	02-05 Seuils	p 4
	02-06 Tapis brosse PMR	p 4
	02-06-01 Cadre tapis brosse	p 4
	02-06-02 Tapis type Tuftiguard	p 4
	Recapitulation du Lot	p 5
	Recapitulation Tout Corps d'Etat	p 6