



ALDORIV
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

À votre service depuis + de 49 ans !

Vos Réf. : Résidence LA MESANGERAIE
Sécurisation des façades en bardage composite

Syndicat de Copropriétaires
Résidence La Mésangeraie
90, Rue Stendhal
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

Nos Réf. : Devis 11796 / 22

Fontaine, le 31 Janvier 2022

**TRAVAUX DE SECURISATION COMPRENANT :
DEPOSE BARDAGE COMPOSITE ET OSSATURES EN FACADES**

DEVIS DESCRIPTIF

DESIGNATION DES PRESTATIONS	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre meilleure offre de prix concernant le démontage et l'évacuation de l'ensemble du bardage composite et ossatures support, relatif aux appartements N° 10, 11 & en façade Nord, de surface globale 132 m² environ, fonction des plans de façades en notre possession; à savoir :				
I°) DEMONTAGE FACADES IMMEUBLE EN BARDAGE COMPOSITE				
<ul style="list-style-type: none">* Livraison, manutention, montage et démontage après travaux échafaudage mobile.* Livraison des engins de manutention et d'accès en hauteur.* Démontage et dépose des panneaux composite.* Démontage et dépose des ossature support en liteaux bois, y compris accessoires en pieds de bardage et autour des ouvertures.* Manutention dans les bennes à déchets de l'ensemble des matériaux, Et traitement suivant la législation en vigueur.* Bouchage provisoire de tous les trous de fixation des support bois sur les murs En brique, avec du mastic construction.* Nettoyage des zones d'intervention et repliement du matériel.				
1°) * Façades Nord, Sud & Est de l'appartement N° 10.	49,40	m²	133,10 €	6 575,00 €
2°) * Façades Sud & Ouest de l'appartement N° 12.	42,95	m²	148,43 €	6 375,00 €
3°) * Appartements en façade Nord.	39,25	m²	158,60 €	6 225,00 €
<i>Sous Total H.T. :</i>				19 175,00 €
MONTANT TOTAL RENDU POSE H.T. :				19 175,00 €

DESIGNATION DES PRESTATIONS	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
-----------------------------	----------	-------	---------------	------------

NOTA :

- Notre prestation ne comprend pas tous les frais de coordination de travaux, et contrôles techniques.
- Tous les travaux seront réalisés selon les règles de l'art et suivant les recommandations de la CRAM et de l'Inspection du Travail.

VALIDITE DE L'OFFRE : FIN MARS 2022.

DELAIS :

- Intervention à définir ensemble.
- Durée globale d'intervention **2 semaines maximum hors intempéries.**

PAIEMENT

- **35 %** à la commande sur T.T.C. , par virement, **sous 8 jours maximum.**
- **65 %** par virement bancaire à **30 jours fin de mois net** sur situations mensuelles de travaux.
- Pas de frais pour compte prorata prévu dans le présent devis.
- Pas de retenue de garantie prévue dans le présent devis.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Gilles JOUTY